

5


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาม่วง-บ้านโพนงาม
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่วง เงินสะสม (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 998,800 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 355 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 ก.ค. 2560**
เป็นเงิน 998,800 บาท (-.เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน.-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1. ประมาณราคา	จำนวน 1 แผ่น
5.2. สรุปผลการประมาณราคา	จำนวน 1 แผ่น
5.3. แบบโครงการ	จำนวน 4 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1.  ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)

2.  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ทัพั่นแก้ว)

3.  กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกู)


(นางอรกัญญา เมวี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมพาส ชูณะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่วง

อนุมัติ

(นายจำเนียร ก้อนริงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่วง

สรุปผลการประมาณราคา

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางมอญ - บ้านโพรง ฝั่งจรจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 355.00 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร
 ประมาณวันที่ ๕๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	785,982.42	1.2708	998,826.46	Factor F งานอาคาร
2	ป้ายโครงการ สี่รอบไข	-	-	-	อยู่ในรูปของ Factor F
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	-"
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	-"
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี	-	-	-	-"
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	-"
	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			998,826.46	
สรุป	-คิดเป็นเงินประมาณ			998,800.00	

เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ. กองช่าง



(นายณัฐวุฒิ ถาปิ่นแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงานสถิติ



(นายปรีดา คชะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคา

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาม่วง - บ้านโพรงรางมม ผิงจางจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 355.00 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเงินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานถนน คสล.									
	1. พื้นที่ปรับแต่งผิวเดิม	2,500.00	ตร.ม.	-	-	2.50	6,250.00	6,250.00		
	2. ทราดยาบรอนพื้น	88.00	ลบ.ม.	420.00	36,960.00	55.00	4,840.00	41,800.00		
	3. คอนกรีตโครงสร้าง	266.25	ลบ.ม.	1,962.00	522,382.50	305.00	81,206.25	603,588.75		
	4. ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 mm@0.10*0.30 m#	1,775.00	ตร.ม.	27.00	47,925.00	5.00	8,875.00	56,800.00		
	5. เหล็ก RB dia 19 ม.ม.	0.73	ตัน	19,598.00	14,306.54	3,401.00	2,482.73	16,789.27		
	6. ตั้งแบบหล่อ คสล.พร้อมถอดแบบ	120.00	ตร.ม.	-	-	90.00	10,800.00	10,800.00		
	7. รอยตัดคอนกรีตและทยอดยางรอยต่อ	550.00	ม.	12.00	6,600.00	10.00	5,500.00	12,100.00		
	8. เหล็ก DB dia 12 ม.ม.	0.35	ตัน	19,783.00	6,924.05	3,401.00	1,190.35	8,114.40		
	9. ลูกกรงเหล็กทาง	110.00	ลบ.ม.	95.00	10,450.00	14.00	1,540.00	11,990.00		
	10. ปมคอนกรีต (กระสอบป่านพรมน้ำเปียกไม่น้อย 7 วัน)	1,775.00	ตร.ม.	2.00	3,550.00	3.00	5,325.00	8,875.00		
11. ทรายผงปูนซีเมนต์พร้อมขีดผิวคอนกรีตด้วยเครื่องขีด	1,775.00	ตร.ม.	3.00	5,325.00	2.00	3,550.00	8,875.00			
2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ค่าเงินการ	-	-	-	-	-	785,982.42			
	FACTOR F (1.2708) /งานอาคาร	-	-	-	-	-	998,826.46			
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-			
	รวมค่าดำเนินการ						998,826.46			
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง						998,800.00			

คณะกรรมการอำนวยการควบคุมราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผอ. กองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายปรีดา คชะอังกู) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ