




การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 12
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 123 ข้อ 67)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 350,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (สายนาภู) พร้อม ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลนาม่องกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ส.ค. 2562
เป็นเงิน 371,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1. สรุปลผลการประมาณราคา (ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
6.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
6.3. แบบแปลนโครงการ	จำนวน 4 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.  ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
 2.  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ถापันแก้ว)
 3.  กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกุ)

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ / ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาเมือง

ประมาณการราคางานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนา 0.15 ม. (สายนาภู) พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร

ประมาณวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทถนน คสล.	268,612.18	1.3822	371,275.76	Factor F งานทาง
2	ป้ายโครงการ 1 บ้าย สี่เหลี่ยม	-	-	-	ฝนตกชุก 1
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี	-	-	-	
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			371,275.76	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			371,000.00	

สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายบริตา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการราคางานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนา 0.15 ม. (สายนาภู) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาบอง อำเภออุตุบาท จังหวัดสกลนคร
 ประมาณวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนน คสล.								
	1.ปรับแต่งพื้นที่ผิวจราจรเดิม	740.00	ตร.ม.	-	-	1.00	740.00	740.00	คณะกรรมการกำหนดราคา
	2.ทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	420.00	12,600.00	55.00	1,650.00	14,250.00	
	3. คอนกรีตโครงสร้าง	89.40	ลบ.ม.	1,850.00	165,390.00	305.00	27,267.00	192,657.00	(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
	4.ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 mm@0.10*0.30 ม#	596.00	ตร.ม.	25.00	14,900.00	5.00	2,980.00	17,880.00	
	5.เหล็ก RB dia 19 ม.ม.	0.268	ตัน	20,607.00	5,522.68	3,401.00	911.47	6,434.14	
	6.เหล็ก DB dia 16 ม.ม.	0.237	ตัน	20,560.00	4,872.72	3,401.00	806.04	5,678.76	
	7.ตั้งแบบหล่อ คสล. พร้อมถอดแบบ	67.00	ตร.ม.	-	-	90.00	6,030.00	6,030.00	
	8. รอยตัดคอนกรีตและหยอดยางมะตอยรอยต่อทั้งหมด	269.00	ม.	12.00	3,228.00	10.00	2,690.00	5,918.00	
	9. ลูกรั้งเหล็กวาง	41.00	ลบ.ม.	95.00	3,895.00	12.00	492.00	4,387.00	(นายณัฐวุฒิ ถาปิ่นแก้ว)
	10. บ่มคอนกรีต(กระสอบป่านพรมน้ำเปียกตลอดอย่างน้อย 7วัน)	596.00	ตร.ม.	8.00	4,768.00	7.68	4,577.28	9,345.28	
	11. โรยปูนผงซีเมนต์ คสล. พร้อมเครื่องขัด	596.00	ตร.ม.	3.00	1,788.00	4.00	2,384.00	4,172.00	
	12. โฟม ขนาด กว้าง 0.60 ม. ยาว 1.20 ม. หนา 0.02 ม.	56.00	แผ่น	20.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	268,612.18	
	FACTOR F (1.3822) /งานทาง/ฝนซุก 1	-	-	-	-	-	-	102,663.58	(นายปรีดา คะยังกู)
	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	371,275.76	
	คิดค่าดำเนินการทั้งโครงการ							371,000.00	

สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน