

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 (สายหาคอก)
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 125 ข้อ 75)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 46,500.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปรับแต่งพื้นที่ผิวจราจรเดิม จำนวน 560.00 ตร.ม. ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 105.00 ลบ.ม. ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (เพื่อยุบตัว) จำนวน 270.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 ส.ค. 2562
เป็นเงิน 46,500.00 บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3. แบบแปลนโครงการ จำนวน - แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
 2. กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ฤาปิ่นแก้ว)
 3. กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกู)

(นายสมพาส ฐานะสุ)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ / ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง
 ประมาณราคางานก่อสร้าง ถนนลูกรัง ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร (สายนาโคก)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพพงาม หมู่ที่ 13 ตำบลนาม่อง อำเภออุตุบาท จังหวัดสกลนคร
 ประมาณวันที่ 6. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาโคก) เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	36,590.00	1,2733	46,590.05	ค่าดำเนินการ (งานทาง) ค่าอำนาจการ+ดอกเบี้ย +กำไร
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน -คิดเป็นเงินประมาณ			46,590.05 46,500.00	

สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุรศักดิ์ นาตะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง


 (นายณัฐวุฒิ ถาปันแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัด


 (นายปรีดา ตะอิงกู) กรรมการฯ


วิศวกรโยธาชำนาญการ


ประมาณราคางานก่อสร้าง ถนนลูกรัง ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร (สายนาโคก)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพรง หมู่ที่ 13 ตำบลนาบ่อ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 ประมาณวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินถมพร้อมถมกองกลี๋ยปรับแต่ง	1. ปรับแต่งพื้นที่ผิวจราจรเดิม	560.00	ตร.ม.	-	-	1.00	560.00	560.00	
		2. ดินถม พร้อมปรับกลี๋ยเรียบ	105.00	ลบ.ม.	56.00	5,880.00	12.00	1,260.00	7,140.00	
2	งานลูกรังพร้อมถมกองกลี๋ยปรับแต่ง									
	1. ลูกรังพร้อมปรับกลี๋ยเรียบ (เผื่อยบตัว)	270.000	ลบ.ม.	95.00	25,650.00	12.00	3,240.00	28,890.00		
3	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	36,590.00		
	ค่าดำเนินการ (1.2733) /งานทาง	-	-	-	-	-	-	10,000.05		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	46,590.05		
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง							46,500.00		
									สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
 ผอ.กองช่าง


 (นายณัฐวุฒิ ถาปิ่นแก้ว) กรรมการฯ
 หัวหน้าสำนักงาน


 (นายปรีดา คชะอังกู) กรรมการฯ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ